

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН**

на платные услуги, оказываемые населению по содержанию и обслуживанию жилого фонда на 2016 год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
<b>1. САНТЕХНИКА</b>			
<b>1</b>	<b>Смена отдельных участков стальных трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения</b>		
<b>1.1</b>	<b>Смена отдельных участков трубопроводов (снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и <u>нарезкой резьбы вручную</u>, установка крепления.):</b>		
	диаметр труб до 25мм		<b>567,00</b>
	диаметр труб 26-50 мм		<b>629,00</b>
	диаметр труб 51-75 мм		<b>692,00</b>
	диаметр труб 76-80 мм		<b>743,00</b>
	диаметр труб 81-90 мм		<b>755,00</b>
	диаметр труб 91-100 мм		<b>794,00</b>
	диаметр труб 101-125 мм		<b>843,00</b>
	диаметр труб 126-150 мм		<b>931,00</b>
	Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2		
<b>1.2</b>	<b>Смена отдельных участков трубопроводов на сварке (снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления.):</b>		
	диаметр труб от 15-40 мм		<b>554,00</b>
	диаметр труб 50-75 мм	1 участок трубопровода длиной до 1 м	<b>567,00</b>
	диаметр труб 76-80 мм		<b>630,00</b>
	диаметр труб 81-100 мм		<b>755,00</b>
	Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2		
<b>2</b>	<b>Смена сгонов у трубопроводов (разъединение сгона со снятием его на месте, комплектование нового сгона, соединение нового сгона)</b>		
	диаметром 20 мм	1 сгон	<b>252,00</b>
	диаметром 32 мм		<b>315,00</b>
	диаметром 50 мм		<b>630,00</b>
<b>3</b>	<b>Смена отопительных приборов (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока, установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока в кг.)</b>		
	массой до 80 кг	1 блок	<b>2 015,00</b>
	снятие радиаторов	1 секция	<b>378,00</b>
	добавление или снятие секции	1 секция	<b>315,00</b>
<b>4</b>	<b>Перегруппировка секций старого радиатора (Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, очистка ниппелей.)</b>		
<b>5</b>	<b>Переборка секций радиаторного блока (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение радиаторного блока к трубопроводу.)</b>		
<b>6</b>	<b>Добавление секций к радиаторному блоку (Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки от старой прокладки, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение секции к радиаторному блоку.)</b>		
<b>7</b>	<b>Промывка трубопроводов системы отопления (Присоединение шланга к трубопроводу, промывка системы под давлением, отсоединение шланга от трубопровода.)</b>		
<b>8</b>	<b>Испытание трубопроводов системы отопления:</b>		
<b>8.1.</b>	<b>Первое рабочее испытание отдельных частей системы (наружный осмотр трубопровода, Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления)</b>		
		1 м трубопровода	7,50
<b>8.2.</b>	<b>Рабочая проверка системы в целом (Осмотр трубопровода, с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов).</b>		
		1 м трубопровода	7,50

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
8.3.	<i>Окончательная проверка при сдаче системы (Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.)</i>	1 м трубопровода	2,50
8.4.	<i>Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.</i>	шт.	1,25
9	<b>Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления (Вырезка участка трубопровода, заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана, сборка сгона)</b>		
	<i>диаметр крана 15-20 мм</i>	1 кран	<b>277,00</b>
	<i>диаметр крана 21-25 мм</i>	1 кран	<b>95,00</b>
11	<b>Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб:</b>		
	<i>диаметр канализационного выпуска 50 мм</i>	1,0 м т/провода	<b>503,00</b>
	<i>диаметр канализационного выпуска 76-100 мм</i>	1,0 м т/провода	<b>630,00</b>
	<i>смена участка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб от 50 до 100 мм</i>	1,0 м т/провода	<b>692,00</b>
12	<b>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка арматуры муфтовой, пуск системы.)</b>		
	<i>диаметром 15-32 мм</i>	1 врезка	<b>1 385,00</b>
	<i>диаметром 50 мм</i>	1 врезка	<b>2 012,00</b>
	<i>диаметром 80-100 мм</i>	1 врезка	<b>2 517,00</b>
	<i>диаметром 125-150 мм</i>	1 врезка	<b>3 146,00</b>
13	<b>Устранение засоров санитарных приборов</b>	1 прибор	<b>315,00</b>
14	<b>Смена санитарно-технических приборов (отсоединение приборов от тр/проводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов)</b>		
14.1	<b>Смена унитаза (без вытпла и замены раструба)</b>	1 прибор	<b>1258,00</b>
	<i>Заливка пола, изготовление основания</i>	1 прибор	<b>630,00</b>
14.2.	<b>Расчеканка раструба К1 чугунного</b>		
	<i>диаметр до 70 мм</i>		<b>755,00</b>
	<i>диаметр до 110 мм</i>		<b>1 007,00</b>
14.3	<b>Смена умывальника</b>	1 прибор	<b>630,00</b>
14.4	<b>Смена раковины</b>	1 прибор	<b>440,00</b>
14.5	<b>Смена мойки</b>		
	<i>а) на одно отделение</i>	1 прибор	<b>692,00</b>
	<i>б) на два отделения</i>	1 прибор	<b>801,00</b>
14.6	<b>Смена ванн</b>		
	<i>а) чугунных</i>	1 прибор	<b>3 146,00</b>
	<i>б) стальных</i>	1 прибор	<b>2 517,00</b>
14.7	<b>Смена сидений к унитазам</b>	1 прибор	<b>189,00</b>
14.7	<b>Смена резиновых манжетов к унитазам</b>	1 прибор	<b>189,00</b>
14.9	<b>Смена смывных бачков с регулировкой арматуры</b>	1 прибор	<b>630,00</b>

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
14.10	Регулировка смывного бачка	1 бачок	125,00
15	Смена кранов двойной регулировки (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану)		
	диаметр прохода 15 мм	1 кран	312,00
	диаметр прохода 19 мм	1 кран	340,00
	диаметр прохода 32 мм	1 кран	378,00
16	Смена арматуры (снятие арматуры с отсоединением от трубопровода, подготовка арматуры к установке, установка арматуры на место с подгонкой и закреплением)		
16.1	Смена арматуры в сливном бачке	1 бачок	378,00
16.2	Смена смесителей:		
	на раковине на стене	1 смеситель	567,00
	на шлангах и на унитазах	1 смеситель	503,00
16.3	Смена вентиля и клапанов:		
	а)вентилей и клапанов до20мм	1 шт.	252,00
	б)вентилей и клапанов до32мм	1 шт.	312,00
	в)вентилей и клапанов до50мм	1 шт.	378,00
16.3	Смена водоразборных и туалетных кранов	1 шт.	252,00
17	Смена пробковых кранов (Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану, сборка сгона.)		
	диаметр крана 15;25 мм	1 кран	189,00
	диаметр крана 32-50 мм	1 кран	252,00
18	Смена вентиля	1 вентиль	252,00
19	Замена шарового крана к смывному бачку	1 кран	252,00
20	Смена кранштейнов под санитарными приборами	1 кранштейн	125,00
21	Демонтаж санитарно-технических приборов (снятие приборов с отсоединением от креплений и трубопроводов, снятие кранштейнов)		
21.1	Демонтаж моек	1 прибор	277,00
21.2	Демонтаж ванн	1 прибор	1260,00
22	Водопровод и канализация - внутренние устройства (установка сан.приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кранштейнов, присоединение приборов к трубопроводам...)		
22.1	Установка дешевых кабин со сборкой	1 компл.	4 470,00 - 8 000,00
22.2	Установка ванн купальных прямых		
	чугунная	1 компл.	1007,00
	стальная	1 компл.	754,00
	пластиковая	1 компл.	630,00
22.3	Установка умывальников одиночных		
	с подводкой холодной и горячей воды	1 умывальник	630,00
22.4	Установка полотенцесушителей		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
	<i>из латунных хромированных</i>	1 единица	<b>1 635,00</b>
22.5	Установка шланга на смесителе	1 смеситель	<b>189,00</b>
22.6	Установка унитаза		
	<i>с бачком</i>	1 унитаз	<b>630,00</b>
	<i>с бачком высокорасполагаемым</i>	1 унитаз	
	<i>с краном смывным</i>	1 унитаз	
22.7	Установка моек и раковин и замена		
	<i>установка умывальника с тумбой</i>	1 прибор	<b>880,00</b>
	<i>установка умывальника с пьедесталом</i>	1 прибор	<b>630,00</b>
	<i>установка умывальника на кронштейне</i>	1 прибор	<b>630,00</b>
23	Временная заделка свищей и трещин		
	<i>диаметр трубопровода от 50 до 75 мм</i>		<b>189,00</b>
	<i>замена кран-буксы</i>	1 шт.	<b>126,00</b>
	<i>смена сифона</i>	1 прибор	<b>189,00</b>
24	Установка, вновь, радиаторов и конвекторов с установкой кронштейнов и пробивкой		
	<i>а) радиаторы</i>		
	<i>чугунные</i>	1 радиатор	<b>1 888,00</b>
	<i>стальные</i>	1 радиатор	<b>1 762,00</b>
	<i>б) конвекторы</i>	1 конвектор	<b>2 140,00</b>
25	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную (шлямбуром) диаметром до 50 мм.	1 отверстие	<b>440,00</b>
26	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм.)	1 отверстие	<b>12,50</b>
	<i>на каждые 0,5 кирпича в толщине стен с диаметром отверстия до 20 мм добавлять</i>	1 отверстие	<b>6,50</b>
	<i>на каждые 10 мм увеличения диаметра свыше 20 мм добавлять</i>	1 отверстие	<b>12,50</b>
27	Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, без материалов)	1 пара счетчика (хол.и гор.воды)	<b>3 400,00</b>
28	Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, со всеми материалами: приборы учета, краны, фильтры)	1 пара счетчика (хол.и гор.воды)	<b>4 782,00</b>
29	Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, без материалов)	1 пара счетчика (хол.и гор.воды)	<b>5 790,00</b>
30	Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков без сварочных работ, отключение стояков, составление проекта, выдача всей документации, со всеми материалами: приборы учета, краны, фильтры)	1 пара счетчика (хол.и гор.воды)	<b>7 800,00</b>
31	Штроба перфоратором (глубина до 70 мм.)		
	<i>кирпичная стена</i>	1 п.м.	<b>440,00</b>
	<i>бетонная стена</i>		<b>755,00</b>
32	Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
	15-25-32мм с фильтром	1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль	176,00
33	3		
	15-25-32мм с фильтром	1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль	630,00
34	Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника (с выдачей всей документации, без материалов)		
	15-25-32мм с фильтром	2 счетчика, вентиля, фильтра	1260,00
35	Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника (с выдачей всей документации, со всеми материалами)		
	15-25-32мм с фильтром	2 счетчика, вентиля, фильтра	2515,00
36	Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника с выдачей всей документации, без материалов)		
	15-25-32мм с фильтром	1 счетчик, вентиль, фильтр	805,00
37	Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с вызовом работника с выдачей всей документации, со всеми материалами)		
	15-25-32мм с фильтром	1 счетчик, вентиль, фильтр	1385,00
38	Техническое содержание и обслуживание инженерных систем (санитарно-технических систем и оборудования) общественных зданий.		
	сварочные работы	1м <sup>2</sup> общей площади здания	1,25
	сантехнические работы	1м <sup>2</sup> общей площади здания	1,25
39	Аварийные сантехнические и сварочные работы в общественных зданиях и офисах		
	сварочные работы	1м <sup>2</sup> общей площади здания	1,25
	сантехнические работы и вождение автомобиля	1м <sup>2</sup> общей площади здания	1,25
40	Смена санитарно-технических приборов		
40.1	Смена выпусков (сифонов) к умывальникам и мойкам	1 прибор	98,00
40.2	Смена гибкой подводки к унитазу (мойке)	1 прибор	125,00
40.3	Замена шланга смесителей с душевой сеткой	1 прибор	125,00
40.4	Замена шарового крана смывного бачка	1 кран	204,00
41	Ремонт водопроводного крана без снятия с места		
41.1	Смена прокладок. (Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	125,00
41.2	Набивка сальников. (Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	63,00
42	Замена прокладок на полотенцесушителе	2 прокладки	630,00
43	Смена резиновой прокладки в водомере-счетчике холодной/горячей воды	1 прокладка	125,00
44	Снятие арматуры (Отсоединение арматуры от трубопроводов (Снятие водомеров диаметром до 50 мм)	1 шт. арматуры	189,00
45	Подключение стиральной или посудомоечной машины (в зависимости от трудозатрат)		630,00-1 890,00
46	Выполнение работ, не вошедших в перечень, повременно	1 час / 1 чел.	378,00
<b>2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</b>			
1	Замена неисправных участков электротехнической сети		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
	2*1,5; 2*2,5	1 м провода	63,00
	3*1,5; 3*2,5		75,00
2	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки)	1 прибор	125,00
3	Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов)	1 электроплита	630,00
4	Замена светильника	1 светильник	
	<i>а) для ламп накаливания</i>		252,00
	<i>б) для люминесцентных ламп</i>		315,00
5	Ремонт щитов	1 щиток	880,00
6	Замена деталей крепления	1 крепление	
	<i>крюки и шпильки</i>		125,00
	<i>кронштейны</i>		189,00
7	Замена настенного или потолочного патрона	1 шт	125,00
8	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	1 м	252,00
9	Прокладка провода 2*2,5; 4 в готовых каналах стен и перекрытий	1 м	63,00
10	Установка коробки ответвительной к распределительному клеммопроводу	1 м	63,00
11	Смена 2-х клавишного неутепл. типа переключателя при открытой проводке	1 шт	125,00
12	Смена 2-х клавишного утепл. типа переключателя при скрытой проводке	1 шт	125,00
13	Установка штепсельного неутепленного типа розетки при открытой проводке	1 шт	125,00
14	Установка штепсельного утепленного типа розетки при скрытой проводке	1 шт	189,00
15	Установка блока с тремя выключателями	1 шт	252,00
16	Установка светильника с подвеской на крюк (1 лампа)	1 шт	440,00
17	Установка светильника потолочного или настенного "бра"	1 шт	252,00
18	Смена люминесцентных ламп	1 шт	38,00
19	Установка светильника с люминесцентными лампами до 2-х штук на штырях	1 шт	378,00
20	Установка люстры с числом ламп до 5 штук	1 шт	378,00
21	Установка светильника с люминесцентными лампами до 2-х штук на кронштейнах	1 шт	465,00
22	Установка щитка (основания) для электросчетчика на стене	1 шт	1133,00
23	Установка однофазного электросчетчика на готовом основании ( <i>установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации</i> )	1 шт	491,00
24	Установка розетки штепсельной 3-х полюсной (евро)	1 шт	189,00
25	Установка светильника в подвесных потолках с количеством ламп до 6 штук	1 шт	440,00
26	Установка электрического звонка	1 компл	252,00
27	Ревизия и подключение электроустановочных изделий на месте (автоматы)	1 шт	125,00
28	Смена ламп накаливания в патроне	1 шт	19,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
29	Установка трехфазного электросчетчика на готовом основании (установка, подключение, вызов работника, с выдачей всей документации)	1 шт	818,00
30	Вызов работника для консультации. Осмотр места работ, обнаружение неисправности, консультация (без составления документации)	1 вызов 1 работника	125,00
31	Монтаж кабеля 2-х, 4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	1 м	50,00
32	Затягивание проводов в электротех. плинтус	1 м	88,00
33	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава	1 м	26,00
34	Монтаж провода в защитной оболочке или кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах	1 м	101,00
35	Монтаж провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий	1 м	50,00
36	Монтаж электротехнического плинтуса	1 шт	38,00
37	Замена магнитных пускателей	1 шт	820,00
38	Замена промежуточного реле	1 реле	73,00
39	Замена реле тока	1 реле	63,00
40	Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии)	1 счетчик	71,00
41	Замена предохранителей	1 шт	320,00
42	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств	1 шт	227,00
43	Замена электромагнитных контакторов	1 шт	243,00
44	Демонтаж электропроводки		
	Скрытая проводка		7,50
	Шнур на роликах		7,50
	проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм <sup>2</sup>	1 м	39,50
	проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм <sup>2</sup>		45,00
	проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм <sup>2</sup>		52,00
45	Демонтаж труб и проводов из труб		
	6мм	1 м	50,00
	16мм	1 м	60,00
46	Ремонт групповых щитков на лестничной клетки без ремонта автоматов	1 шт	341,00
47	Ремонт групповых щитков на лестничной клетки со сменой автоматов	1 шт	1 365,00
48	Присоединение к зажимам жил/проводов или кабелей		
	2,5мм	1 шт	32,00
	6мм		38,00
49	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов	1 жил	98,00
50	Ремонт рубильников	1 шт	795,00
51	Снятие показания эл/счетчиков общедомовых потребителей	1 показание	170,00
52	Измерение сопротивление изоляции сетей	1 линия	113,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
53	Подключение эл.счетчика 1000-фазного	1 шт	189,00
54	Демонтаж электросчетчика	1 шт	189,00
55	Выполнение работ по отключению и подключению электроэнергии у абонентов предприятия (определение точки подключения с выходом на место, отключение абонента, подключение абонента, составление актов)		
	Первичное отключение и подключение электроэнергии у абонентов		1150,00
	Повторное отключение и подключение электроэнергии у абонентов		
	5-ти этажные дома (смета № -2170)		1359,51
	9-ти этажные дома (смета № -2168)		2311,63
	свыше 9-ти этажей (смета № -2171)		3659,15
56	Установка дин. реек под установку счетчиков		63,00
57	Замена однофазного электросчетчика (демонтаж старого счетчика, установка нового счетчика, подключение, вызов работника, выдача всей документации)		630,00
<b>3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен отдельными местами	1 м2	455,00
2	Перетирка штукатурки стен	1 м2	63,00
3	Ремонт штукатурки потолка более 30%	1 м2	650,00
4	Перетирка штукатурки потолка	1 м2	63,00
5	Высококачественная клеевая окраска потолка	1 м2	75,00
6	Смена обоев	1 м2	123,00
7	Улучшенная масляная окраска плинтусов	1 м2	85,00
8	Улучшенная масляная окраска окон	1 м2	162,00
9	Улучшенная масляная окраска радиаторов и ребристых труб отопления	1 м2	105,00
10	Улучшенная масляная окраска дверных блоков	1 м2	106,00
11	Покрытие паркетных полов лаком	1 м2	57,00
12	Заделка штроб цементным раствором	1 м2	512,00
13	Ремонт штукатурки дверных откосов	1 м2	858,00
14	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными составами	1 м2	77,00
15	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб	1 м2	127,00
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	1 м2	107,00
17	Ремонт облицовки из керамических глазурных плиток	1 шт.	47,00
18	Смена керамической плитки в полах	1 шт.	16,00
19	Выведение пятен медным купоросом	1 м2	9,00
20	Смена линолеума	1 м2	78,00
21	Установка дверных полотен	1 полотно	270,00
22	Укрепление дверных полотен	1 коробка	260,00



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
23	Устройство потолочного плинтуса	1 м.п.	21,00
24	Укрепление оконных и дверных коробок	1 коробка	47,00
25	Ремонт порогов	1 место	166,00
26	Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков	1 брусок	451,00
27	Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков	1 брусок	592,00
28	Ремонт дверных коробок	1 коробка	1 453,00
29	Демонтаж дверных коробок	1 коробка	540,00
30	Ремонт форточек	1 форточка	205,00
31	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	1 створка	505,00
32	Устройство форточек в оконных переплетах	1 шт.	1045,00
33	Ремонт оконных переплетов	1 створка	843,00
34	Ремонт оконных коробок и колод	1 коробка	1133,00
35	Смена дверных и оконных приборов	100 приборов	
35.1.	Смена дверных приборов: в том числе		
35.1.1.	<i>петли</i>	1 шт.	223,00
35.1.2.	<i>шпингалеты</i>	1 шт.	331,00
35.1.3.	<i>ручки-скобы</i>	1 шт.	73,00
35.1.4.	<i>ручки-кнопки</i>	1 шт.	37,00
35.1.5.	<i>замки врезные</i>	1 шт.	165,00
35.1.6.	<i>замки накладные</i>	1 шт.	240,00
35.1.7.	<i>пружины</i>	1 шт.	129,00
35.1.8.	<i>задвижки</i>	1 шт.	73,00
35.1.9.	<i>щеколды</i>	1 шт.	128,00
35.2.	Смена оконных приборов:		
35.2.1.	<i>петли</i>	1 шт.	220,00
35.2.2.	<i>ручки</i>	1 шт.	56,00
35.2.3.	<i>остановы</i>	1 шт.	36,00
35.2.3.	<i>фрамужные приборы</i>	1 шт.	239,00
35.2.4.	<i>петли форточные</i>	1 шт.	92,00
35.2.5.	<i>заветки форточные</i>	1 шт.	73,00
35.2.6.	<i>задвижки</i>	1 шт.	87,00
36	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	1 м2	237,00
37	Разборка покрытий пола	1 м2	92,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
37.1.	<i>из линолеума</i>	1 м2	33,00
37.1.	<i>из керамических плиток</i>	1 м2	206,00
37.1.	<i>цементных</i>	1 м2	326,00
38	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	1 м2	280,00
39	Острожка и циклевка полов бывших в эксплуатации	1 м2	82,00
40	Ремонт покрытий из штучного паркета	1 кв.м.	395,00
41	Смена вентиляционных решеток	1 шт.	78,00
42	Устройство каркаса перегородок из досок	1 м2	77,00
<b>4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Уборка дворовой территории, вручную		
	<i>летний период</i>	1 э/м <sup>2</sup>	6,50
	<i>зимний период</i>	1 э/м <sup>2</sup>	20,80
2	Погрузка мусора, вручную	1 т. груза	770,00
3	Вывоз киосков и металлических гаражей, сопровождение	1 гараж	4725,00
4	Уборка лестничных клеток		
	<i>5 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	52,00
	<i>9 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	36,50
	<i>Свыше 9 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	29,00
5	Выгруз мусора		
	<i>5этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	63,00
	<i>9 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	43,00
	<i>Свыше 10 этажей до 14 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	35,00
	<i>Свыше 15 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	35,00
6	Уборка служебных помещений	1 м <sup>2</sup>	52,00
7	Очистка и снятие мелких объявлений	1 дворник, на 1 объявление, уборка за 12 мин	36,50
8	Копирование документов на копировальном аппарате	1 чел за 5 мин 1лист А4 с двух сторон	15,50
9	Выдача заключений по качеству выполнения работ и предоставления услуг о причинах возникновения и возможных виновниках ущерба		
	<i>Осмотр и составление акта технического обследования помещений</i>	1чел*2 часа	915,00
	<i>Составление дефектной ведомости</i>	1чел*2 часа	915,00
	<i>Составление сметной документации</i>	1чел*4 часа	1 828,00
			3 658,00
10	Согласование проекта на производство работ		
	<i>Ознакомление с предоставленной документацией, необходимой для подписания акта; работа с проектом; Выезд на квартиру; Обследование квартиры; Регистрация в журнале учета; Подписание документов у руководителя.</i>	1 пакет документов	765,00
11	Согласование рабочего проекта по перепланировке и переоборудованию		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма на 2016 год, руб.
1	2	3	4
	<i>Работа с нормативной документацией; Определение серии дома; Работы по СНиП; Регистрация в журнале учета; Подпись у руководителя</i>	1 пакет документов	550,00
11(a)	Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и отопления (на 1 прибор)		260,00
12	Составление сметной документации ( <i>составление сметной документации, актов и дефектных ведомостей</i> )		3658,00
13	Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (1 водомер-счетчик)		315,00
14	Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (2 водомера-счетчика)		505,00
15	Согласование изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения и проверка правильности выполнения данных изменений, выдача документации на счетчики при установке водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (4 водомера-счетчика)		880,00
16	Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (1 водомер-счетчик)		252,00
17	Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (2 водомера-счетчика)		378,00
18	Проверка правильности исполнения внесенных изменений в исполнительную документацию по сетям водоснабжения, выдача документации на счетчики при замене водомеров-счетчиков жильцом самостоятельно (4 водомера-счетчика)		630,00
19	Юридическая консультация	1 консультация	453,00
20	Вызов работника (осмотр места работ, консультация, без составления документации)	1 вызов 1 работника	125,00
21	Выполнение расчетов с вызовом на место		
	<i>Приемка и получение документации; Въезд на месторасположения объекта, осмотр объекта; оборудования, подготовка документации ; Выполнение расчетов, оформление документации.</i>	1 расчет с вызовом на место	453,00
22	Выполнение работ по выдаче технических условий на нежилые помещения всех форм собственности	1 пакет документов	1220,00
23	Выполнение работ по выдаче актов раздела границ ответственности на нежилые помещения	1 пакет документов	1220,00
24	Выдача дубликата документа	1 лист	63,00

**Примечание:**

1. Проект заказывается в проектной организации, в связи с этим льготы для льготных категорий граждан, предусмотренных "Положением..." (см. "Положение о предоставлении платных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства" п.2, п.п.2.6.) на данную услугу не распространяется.

Администрация ООО "УК № 2 ЖКХ"























